

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan air pasien berdasarkan standar perencanaan 44,8 m³/hari untuk gedung RSUD Poso dari Direktorat Jenderal Hak Cipta.
2. Dengan estimasi hunian sebesar 75.587 m³/hari di gedung RSUD Poso, didasarkan pada kriteria perencanaan dan pemeliharaan sistem perpipaan.
3. Untuk rekapitulasi jumlah kebutuhan air bersih Rumah Sakit Umum Poso sebesar 211,08 m³/hari.

B. SARAN

1. Melakukan pemeriksaan dan pembersihan secara rutin untuk bak penampungan utama dan sumur tanah agar kualitas air bersih dapat terjaga.
2. Menambah tangki penampungan/tandon sehingga ketika musim kemarau atau volume air sumur berkurang, rumah sakit memiliki air yang cukup untuk dipakai.