

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis diatas dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1. Produktivitas pemakaian alat berat untuk pekerjaan pengaspalan AC – WC yaitu wheel loader = 79,09 m³/jam; asphalt mixing plant = 49,80 ton/jam; dump truck = 2,60 m³/jam; asphalt finisher = 73,73 ton/jam; tandem roller = 56,17 ton/jam; pneumatic tire roller = 152,87 ton/jam.
2. Biaya operasional yang dibutuhkan alat berat untuk pekerjaan pengaspalan AC – WC sebesar Rp 1.819.437.446,16.

B. Saran

1. Disarankan kontraktor menggunakan tenaga profesional yang berpengalaman dan berdisiplin tinggi dalam pengelolaan alat, sehingga mendapatkan produksi kerja yang maksimal serta tepat waktu.