

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Jumlah total kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 455 orang dengan klasifikasi sebagai berikut; pekerja dengan jumlah terbanyak yaitu 263 orang atau 57,71%, tukang batu 45 orang atau 9,80%, tukang kayu 30 orang 6,50%, tukang besi 79 orang atau 17,47%, tukang listrik 5 orang atau 1,01%, kepala tukang 14 orang atau 3,06% dan mandor 20 orang atau 4,46%.
2. Bobot pekerjaan paling besar adalah pekerjaan batu bata 25,85%, pekerjaan pasangan batu kali 12,58% dan pekerjaan pasangan kuda-kuda kap baja ringan 9,58%. Rencana bobot sampai dengan bulan pertama sebesar 28,39%, pada bulan kedua sebesar 68,62% dan pada bulan ketiga sebesar 2,99%.

B. S a r a n

1. Untuk keberhasilan proyek secara tepat waktu, maka pihak pelaksana atau pun pemilik proyek dan konsultan pengawas perlu menerapkan sistem manajemen pelaksanaan khususnya pembuatan jadwal proyek yang realistis dengan mempertimbangkan segenap penggunaan sumber daya serta pengendalian pelaksanaan jadwal proyek yang telah direncanakan.
2. Pihak pelaksana maupun Pemilik proyek perlu menerapkan penjadwalan Proyek Metode Bar Chart dan S Curva guna mengetahui bagaimana pengaruh keterlambatan penyelenggaraan proyek dan untuk mengetahui kapan kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.